


Приложение № 2
к запросу предложений

УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
ООО УК "ИИПАРК" УРАЛМАШ"
Д.В. Скворцов



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 449/1

На ремонт кровли здания модельного склада цеха №33, литер ДДД (инв.№ 01-3040001), по адресу: г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки.

В процессе осмотра установлен факт наличия следующих дефектов и повреждений: старое износившееся покрытие крыши в результате чего регулярные протекания, формирование очагов заплесневелости, трещины на потолке. Нарушена целостность покрытия на крыше. Множественные разрывы кровельного покрытия. Нарушение герметичности кровли.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
	Разборка старого покрытия кровли до 6 слоев отдельными местами с заделкой цементной стяжкой с кладочной сеткой	М2	15
	Ремонт штукатурки примыкания	М2	3
	Устройство покрытия кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя с предв. грунтовкой: верхний слой Унифлекс ТКП, нижний слой Унифлекс ТПП.	М2	234
	Примыкания кровли к парапетам и стойкам выполнить из дополнительных слоев наплавляемых материалов, высотой до 600мм с креплением прижимной планкой	М.п.	13
	Ремонт кирпичного карниза Зряда	М.п.	10
	Ремонт кирпичной кладки с армировкой	М3/кг	6/132
	Монтаж временных подпорок плит покрытия: Швеллер №12 – 10м.п. Труба 110 – 24м.п.		
	Устройство отлива из оцинкованной стали	М2	9
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами 25км			

Специалист по закупкам



Е.С. Малашенко

Ведущий экономист



И.О. Брянцева

Ведущий специалист



А.С. Басков